

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την στερέωση μεταλλικών ψευδοροφών στα Αμφιθέατρα της Σ.Θ.Ε. και την συμπλήρωση τμημάτων μεταλλικών λωρίδων πληρώσεως στα κενά των ψευδοροφών.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1. Κατασκευή ειδικών ικριωμάτων για την προσέγγιση της ψευδοροφής λόγω μεγάλου ύψους (6,15 μ), αλλά και κλιμακωτού δαπέδου εργασίας (σκαλοπάτια).
2. Αφαίρεση όλων των μεταλλικών λωρίδων αλουμινίου, απομάκρυνση της μόνωσης του υαλοβάμβακα ,καθαρισμός ενός εκάστου τεμαχίου από σκόνες, επαναφορά καμπυλώσεων από τυχόν παραμορφώσεις, επανατοποθέτηση της μόνωσης .
3. Τοποθέτηση των μεταλλικών λωρίδων στον σκελετό ανάρτησης και στερέωση με προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου διατομής ταφ, διαστάσεων 30x30x1 χιλ.κατά μήκος των λωρίδων. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι χρωματισμένο σε απόχρωση του RAL της ψευδοροφής και θα στερεωθεί με λαμαρινόβιδες βαμμένες στο ίδιο χρώμα RAL .Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην στερέωση στην φάση των φωτιστικών και στην βάση των περσίδων του κλιματισμού, ώστε οι βίδες να μην ενοχλούν τα καπάκια που ανοιγοκλείνουν.
4. Συμπλήρωση των μεταλλικών λωρίδων που λείπουν από νέες λωρίδες ειδικά διαμορφωμένες από στραντζαρισμένο αλουμίνιο, διάτρητες ή πλήρεις όπου απαιτείται και χρωματισμένες στη απόχρωση του RAL της ψευδοροφής.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα καθυπόδειξη της επίβλεψης και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των υποκείμενων κατασκευών (έδρανα, καθίσματα, κλπ).

Αθήνα, Απρίλιος 2013

Η Προϊσταμένη Μελετών

Η Συντάκτης

Ε. Κυριαζή

Α. Δημοπούλου

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής της ΤΥΠΑ

Ι.Μπαρμπαρέσος