

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός	A.T.	Κωδικός	Μον.	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη (Ευρώ)	
		Αρθρου		Αναθεώρησης	Μετρ.		Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01	1	ΟΙΚ2101	m2		4,50		
2	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΙΚ Α\20.08.01	2	ΟΙΚ 2142	m3		16,70		
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	3	ΟΙΚ2162	m3		4,50		
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.40	4	ΟΙΚ2177	tonx10 m		5,60		
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Α\20.42	5	ΟΙΚ2180	m3.km		0,50		
6	Ενοίκιαση κάδου και φόρτωση σε αυτόν οιοδήποτε υλικών.	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01	6	ΟΙΚ2171	τεμ		200,00		
7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	7	ΟΙΚ2222	m3		15,70		
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.02	8	ΟΙΚ2226	m3		112,50		
9	διαταραγμένης κοπής Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	9	ΟΙΚ2226	m3		56,00		
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την ί-ξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	10	ΟΙΚ2236	m2		7,90		
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	11	ΟΙΚ2238	m2		4,50		
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	12	ΟΙΚ2252	m2		5,60		
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	13	ΟΙΚ2275	m2		16,80		
14	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\22.53	14	ΟΙΚ2275	m2		5,60		
15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\22.56	15	ΟΙΚ6102	kg		0,35		
16	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	16	ΟΙΚ2236	m2		2,20		
17	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.01	17	ΟΙΚ2275	m2		5,00		
18	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα, όγκου 0,25-0,50 m3	ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.01.02	18	ΟΙΚ2226	τεμ		89,70		
19	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα,όγκου 0,20 - 0,50 m3	ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.01.02	19	ΟΙΚ2226	τεμ		107,01		
20	Καθαίρεση τμήματος δαπέδου εκ μωσαικού, επιφανείας έως 1,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.02.01	20	ΟΙΚ2237	τεμ		7,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
141	Ανακαίνιση χρωματισμών πινάκων με πλαστικά χρώματα αλκυδικής	ΝΑΟΙΚ Ν77.80	141	ΟΙΚ 7785.2	m2		11,47		
142	Ανακαίνιση χρωματισμών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,σε τρείς στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν77.80.03.03	142	ΟΙΚ 7785.2	m2		8,89		
	Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							43.400,00	
	Αθροισμα							18,00 %	43.400,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								7.812,00
	Αθροισμα							15,00 %	51.212,00
	Απρόβλεπτα								7.681,80
	Αθροισμα							23,00 %	58.893,80
	ΦΠΑ								13.545,57
	Γενικό Σύνολο								72.439,37
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								72.439,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Α.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΥΠΑ

Ε.ΚΥΡΙΑΖΗ

Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ