



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

**Τίτλος : Επείγουσες οικοδομικές εργασίες
για τη μετεγκατάσταση τμημάτων
του κέντρου σε ιδιόκτητα κτίρια.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την μετεγκατάσταση τμημάτων του κέντρου σε ιδιόκτητα κτίρια και συγκεκριμένα προβλέπονται:

Αποξηλώσεις:

- Από την γραμματεία του τμήματος ΕΜΜΕ στη Σταδίου μετά προσοχής χωρισμάτων με σκελετό αλουμινίου και επένδυση μελαμίνης καθώς και ξύλινου γκισέ εξυπηρέτησης κοινού προς αποθήκευση.
- Από τον 7^ο όροφο της οδού Σταδίου 5, χωρισμάτων (επίπλων) και αποθήκευση για μελλοντική χρήση. Επίσης και ραφιών τύπου dexion.
- Πινάκων οιοδήποτε τύπου (ανακοινώσεων ανοικτού ή κλειστού τύπου, διδασκαλίας ή διακοσμητικών), όπως και των ξύλινων θυρίδων αλληλογραφίας προσωπικού προς αποθήκευση.
- Προπετασμάτων παραθύρων κάθε τύπου (περσίδες, κουρτίνες, ρόλερ) και επανατοποθέτησή τους κατόπιν υπόδειξης στους νέους χώρους.
- Κλιματιστικών μονάδων και επανατοποθέτησή τους.
- Ψυκτών.

Αποσυναρμολόγηση επίπλων (γραφεία, ερμάρια) και συναρμολόγησή τους στους νέους χώρους.

Σε τρεις ορόφους του Γρυπαρείου Μέγαρου, προβλέπεται η κατασκευή νέων διαχωριστικών διπλής γυψοσανίδας με μεταλλικό σκελετό, μόνωση πετροβάμβακα και κατασκευή ξύλινων θυρών.

Καθαίρεση τμήματος τοίχου για τη δημιουργία ανοίγματος, αποκατάσταση μερεμετιών και τοποθέτηση θύρας ξύλινης πρεσσαριστής.

Χρωματισμοί των χωρισμάτων και τοποθέτηση σοβατεπί όμοια με το υπάρχον.

Καθαρισμός και λειότριψη του σοβατεπί όπως και τμημάτων των μαρμαροποδιών εξωτερικά των υαλοστασίων του κεντρικού κλιμακοστασίου.

Αποκατάσταση των αρμών των πλαστικών δαπέδων των ορόφων.

Αποξήλωση της πλαστικής μεμβράνης των ηλεκτρολογικών καναλιών.

Χρωματισμός με πλαστικό χρώμα τοίχων όπου απαιτείται λόγω υγρασίας.

Τοποθέτηση στους υαλοπίνακες των WC αδιαφανούς μεμβράνης.

Επισκευή των σιδηρών παράθυρων του κλιμακοστάσιου και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Αποκατάσταση της λειτουργίας των θυρών και παραθύρων όπου απαιτείται.

Κατασκευή ερμαρίου στο ισόγειο του Γρυπάρειου για την κάλυψη των ηλεκτρολογικών παροχών.

Μετατροπή ανοίγματος παραθύρου στο θυρωρείο της εισόδου του Γρυπαρείου και τοποθέτηση νέου παραθύρου.

Καθαρισμός μαρμάρινης πλάκας (επιγραφής) εισόδου.

Στο υπόγειο του κτιρίου, απέναντι από το αμφιθέατρο, θα επεκταθεί ο ήδη υπάρχον χώρος και χρησιμοποιηθεί από την γραμματεία του ΕΜΜΕ. Θα κατασκευαστεί χώρισμα από γυψοσανίδα, ψευδοροφή ορυκτών ινών, παράθυρα αλουμινίου συρόμενα επάλληλα, επιφάνεια εξυπηρέτησης κοινού και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, (φωτισμός με σώματα ψευδοροφής PL, επέκταση παροχής ασθενών και ισχυρών ρευμάτων και τοποθέτηση ρευματοδοτών).

Τα προϊόντα καθαιρέσεων και αποξηλώσεων θα μεταφερθούν δια χειρών σε κάδους ακρήστων και θα μεταφερθούν σε χώρους που επιτρέπεται.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Η Προϊσταμένη Μελετών

Η Συντάξασα

Ε. Κυριαζή

Σ. Παθέκα

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής της ΤΥΠΑ

Ι. Μπαρμπαρέσος