

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01	1	ΟΙΚ2101	m2		4,50		
2	Γ ενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	2	ΟΙΚ 2112	m3		2,80		
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	3	ΟΙΚ2122	m3		20,25		
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	4	ΟΙΚ2124	m3		4,50		
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.02	5	ΟΙΚ2127	m3		28,00		
6	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΙΚ Α\20.08.01	6	ΟΙΚ 2142	m3		16,70		
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	7	ΟΙΚ2162	m3		4,50		
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	8	ΟΙΚ2171	m3		0,90		
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.01	9	ΟΙΚ2172	m3		6,70		
10	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.40	10	ΟΙΚ2177	tonx10 m		5,60		
11	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ Α\20.41	11	ΟΙΚ2178	m3 x 100 m		2,20		
12	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Α\20.42	12	ΟΙΚ2180	m3.km		0,50		
13	Ενοικίαση κάδου και φόρτωση σε αυτόν οιαδήποτε υλικών.	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01	13	ΟΙΚ2171	τεμ		200,00		
14	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΝΑΟΙΚ Α\21.01.01.02	14	ΟΙΚ2185	h		3,40		
15	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα, ισχύος έως 1 0 kW	ΝΑΟΙΚ Α\21.01.02.01	15	ΟΙΚ2185	h		3,10		
16	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΝΑΟΙΚ Α\21.03.01	16	ΥΔΡ 6620.1	m		7,90		
17	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.01	17	ΟΙΚ2202	m3		16,90		
18	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	18	ΟΙΚ2204	m3		22,50		
19	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	19	ΟΙΚ2222	m3		15,70		
20	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	20	ΟΙΚ2226	m3		28,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
88	Καθαίρεση επιχρισμάτων από 0,25 m2 έως 1,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.01.02	88	ΟΙΚ2252	τεμ		8,00		
89	Καθαίρεση επιχρισμάτων μέχρι 2,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.01.03	89	ΟΙΚ2252	τεμ		10,00		
90	Καθαίρεση επιχρισμάτων για επιφάνεια μέχρι 3,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.01.04	90	ΟΙΚ2252	τεμ		12,00		
91	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών μετά προσοχής	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01	91	ΟΙΚ2275	m2		17,36		
92	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών μετά προσοχής	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.02	92	ΟΙΚ2275	m2		18,55		
93	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών άνευ προσοχής	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.03	93	ΟΙΚ2275	m2		9,19		
94	Αποξήλωση μοκέτας ή πλαστικών πλακιδίων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ Ν\22.50.01	94	ΟΙΚ2275	m2		6,03		
95	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα	ΝΑΟΙΚ Α\23.02	95	ΟΙΚ2302	m2		5,60		
96	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	96	ΟΙΚ2303	m2		5,60		
97	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.04	97	ΟΙΚ2304	m2		2,80		
98	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.05	98	ΟΙΚ2304	m2		5,60		
99	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.	ΝΑΟΙΚ Α\23.10.01	99	ΟΙΚ2303	κ.α.		280,00		
100	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΝΑΟΙΚ Α\23.10.02	100	ΟΙΚ2303	κ.α.		90,00		
101	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.14	101	ΟΙΚ 2314.1	m2		0,65		
102	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΝΑΟΙΚ Α\23.20	102	ΟΙΚ 2312	m3		129,00		
103	Ενοίκιο ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\23.04.01	103	ΟΙΚ2303	γ2/μήν α		1,60		
104	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.01	104	ΟΙΚ3207	m3		73,00		
105	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02	105	ΟΙΚ3208	m3		78,00		
106	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	106	ΟΙΚ 3213	m3		84,00		
107	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	107	ΟΙΚ 3214	m3		90,00		
108	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	108	ΟΙΚ 3215	m3		95,00		
109	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.02	109	ΟΙΚ 3212	m3		73,00		
103	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	110	ΟΙΚ 3213	m3		78,00		
111	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	111	ΟΙΚ 3214	m3		84,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
130	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.01.02	130	ΟΙΚ 4622.1	m2		19,50		
131	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03	131	ΟΙΚ 4623.1	m2		33,50		
132	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΝΑΟΙΚ Α\46.10.01	132	ΟΙΚ 4661.1	m2		19,75		
133	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02	133	ΟΙΚ 4662.1	m2		22,50		
134	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.10.04	134	ΟΙΚ 4664.1	m2		33,50		
135	Αποκατάσταση πλινθοδομών δρομικών, έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.02.01	135	ΟΙΚ 4622.1	τεμ		10,00		
136	Αποκατάσταση πλινθοδομών δρομικών, 0,25 m2 έως 1,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.02.02	136	ΟΙΚ 4621.1	τεμ		20,00		
137	Αποκατάσταση πλινθοδομών δρομικών, 1,00 m2 έως 2,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.02.03	137	ΟΙΚ 4622.1	τεμ		28,00		
138	Αποκατάσταση πλινθοδομών δρομικών, 2,00 m2 έως 3,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.02.04	138	ΟΙΚ 4622.1	τεμ		32,00		
139	Αποκατάσταση πλινθοδομών (μπατικών)	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.01	139	ΟΙΚ 4664.1	τεμ		20,00		
140	Αποκατάσταση πλινθοδομών (μπατικών)	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.02	140	ΟΙΚ 4664.1	τεμ		40,00		
141	Αποκατάσταση πλινθοδομών (μπατικών)	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.03	141	ΟΙΚ 4664.1	τεμ		56,00		
142	Αποκατάσταση πλινθοδομών (μπατικών)	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.04	142	ΟΙΚ 4664.1	τεμ		68,00		
143	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΝΑΟΙΚ Α\47.02.01	143	ΟΙΚ 4701	m2		18,00		
144	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0 08 m3 ασβέστου	ΝΑΟΙΚ Α\47.02.02	144	ΟΙΚ 4702	m2		18,50		
145	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	ΝΑΟΙΚ Α\47.10.01	145	ΟΙΚ 4713	m2		19,70		
146	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	ΝΑΟΙΚ Α\47.10.02	146	ΟΙΚ 4713	m2		28,00		
147	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\47.10.03	147	ΟΙΚ 4713	m2		36,50		
148	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	148	ΟΙΚ 3213	m		16,80		
149	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	149	ΟΙΚ 3213	m		19,70		
150	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ Α\49.05	150	ΥΔΡ 6630.1	m2		2,60		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								80.000,00
118	Ανακαίνιση χρωματισμών ριπολίνης επί τοίχων ή ξύλων με ριπολίνη σε δυο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.62.01.01	637	ΟΙΚ7762	m2		6,47		
119	Ανακαίνιση βερνικοχρ. εσωτ.ξυλίνων επιφανειών σε μια στρώση	ΝΑΟΙΚ N77.72.01	638	ΟΙΚ7772	m2		6,88		
120	Ανακαίνιση βερνικοχρ.εσωτ. ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.72.01.01	639	ΟΙΚ7772	m2		8,93		
121	Ανακαίνιση βερνικοχρωματ. εξωτ. ξυλίνων επιφανειών σε μια στρώση	ΝΑΟΙΚ N77.72.02	640	ΟΙΚ7773	m2		7,90		
122	Ανακαίνιση βερνικοχρ. εξωτ.ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.72.02.01	641	ΟΙΚ7773	m2		9,94		
123	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών σιδηρών επιφανειών,	ΝΑΟΙΚ N77.74Ο1.ΟΙ	642	ΟΙΚ7774	m2		11,13		
124	Ανακαίνιση χρωματισμών πινάκων με πλαστικά χρώματα αλκυδικής	ΝΑΟΙΚ N77.80	643	ΟΙΚ 7785.2	m2		11,47		
125	Ανακαίνιση χρωματισμώνεπί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,τύπου RELIEF	ΝΑΟΙΚ N77.80.01.01	644	ΟΙΚ7788	m2		9,68		
126	Ανακαίνιση χρωματισμών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα,σε τρεις στρώσεις	ΝΑΟΙΚ N77.80.03.03	645	ΟΙΚ 7785.2	m2		8,89		
127	Χρωματισμοί με υποαλλεργικό πλαστικό χρώμα χωρίς σπατουλάρισμα	ΝΑΟΙΚ N77.85	646	ΟΙΚ 7785.2	m2		8,84		
128	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΝΑΓ02.2.01	647	ΟΔΟΝ 3211.Β	m2		2,00		
129	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΝΑΔ03.01	648	ΟΔΟΝ 4110	m2		1,20		
130	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΝΑΔ08.1.01	649	ΟΔΟΝ 4521.Β	m2		5,00		
131	Επισκευές φθαρμένων τμημάτων ασφαλ. οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ ΝΑΔ08.1.02	650	ΟΔΟΝ 4521.Β	m3		95,00		
	Σύνολο 2. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							97.500,00	97.500,00
	Σε μεταφορά								177.500,00

