

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

θέμα: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για

την επαναλειτουργία του οδοφωτισμού στην

πάροδο μεταξύ των Φοιτητικών Εστιών εντός

της Πανεπιστημιούπολης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά , την προμήθεια των υλικών καθώς και τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την επαναλειτουργία του οδοφωτισμού στην πάροδο μεταξύ των Φοιτητικών Εστιών εντός της Πανεπιστημιούπολης

Τα υλικά και οι απαιτούμενες εργασίες περιγράφονται παρακάτω:

1. Καλώδιο τροφοδοσίας εξωτερικών ηλεκτρικών πινάκων εντός πύλου , τύπου ΝΥΥ διατομής 5Χ25 mm² από το γενικό πίνακα προς κάθε πύλο εντός υπάρχουσας υπόγειας διαδρομής (τάφρος στοά) πλήρως εγκατεστημένο .
2. Καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ διατομής 4Χ10 mm² από το πύλο (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το ακροκιβώτιο πλήρως εγκατεστημένο εντός υπάρχοντος υπόγειου δικτύου .
3. Γυμνός χάλκινος αγωγός διατομής 25mm² από το πρώτο πύλο μέχρι τον τελευταίο ιστό , ακολουθώντας την ίδια διαδρομή με το καλώδιο τροφοδοσίας ΝΥΥ 4Χ10mm²
4. Ακροκιβώτιο πλήρη σε κάθε ιστό

5. Επίχωση φρεατίων έλξης , με χρήση άμμου μέχρι 35εκ περίπου από την επιφάνεια της βάσης του φρεατίου και στην συνέχεια με χρήση αόπλιστου σκυροδέματος κάλυψη του υπόλοιπου μέρους του , με σκοπό την αποτροπή φαινομένων κλοπής των καλωδίων

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΥΠΑ

Ε. ΤΡΑΠΕΖΑΡΗ-ΚΥΡΙΑΖΗ

Σ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΥΠΑ

Ι ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ