

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	1	ΟΙΚ 2122	m3	8	15,00	120,00	
2	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.40	2	ΟΙΚ 2177	ton x 10 m	66	5,30	349,80	
3	Φορτοεκφόρτωση με κάδο	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01	3	ΟΙΚ 2171	τεμ	2	250,00	500,00	
4	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	4	ΟΙΚ 2303	m2	360	6,70	2.412,00	
5	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.05	5	ΟΙΚ 2304	m2	100	10,60	1.060,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.05	6	ΟΙΚ 3215	m3	4	133,00	532,00	
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	7	ΟΙΚ 3816	m2	54,4	15,30	832,32	
8	Σιδηρές φλάντζες πάχους 20mm και διαστάσεων 50x50cm	ΑΤΗΕ Ν\8039.1.5	8	ΟΙΚ 6104	kg	320	2,95	944,00	
9	Σιδηρά αγκύρια Μ20	ΑΤΗΕ Ν\8039.1.6	9	ΟΙΚ 6104	kg	83	2,95	244,85	
10	Σιδηρές πλάκες πάχους 5mm και διαστάσεων 50x50cm	ΑΤΗΕ Ν\8039.1.7	10	ΟΙΚ 6104	kg	200	2,95	590,00	
11	Γωνίες διαστάσεων 50x5mm	ΑΤΗΕ Ν\8039.1.8	11	ΟΙΚ 6104	kg	240	2,95	708,00	
12	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	12	ΟΙΚ 5282	m2	120	10,60	1.272,00	
13	Ζευκτά κυρτά από κοιλοδοκό 50x50x3mm	ΝΑΟΙΚ Ν\61.07.01.02	13	ΟΙΚ 6104	kg	1.150	2,95	3.392,50	
14	Ζευκτά ίσια από κοιλοδοκό 50x50x3mm	ΝΑΟΙΚ Ν\61.07.01.03	14	ΟΙΚ 6104	kg	200	2,95	590,00	
15	Σιδηροδοκοί διατομής ΗΕΑ200	ΝΑΟΙΚ Ν\61.07.01.04	15	ΟΙΚ 6104	kg	1.600	2,95	4.720,00	
16	Τεγίδωση στεγάστρου από κοίλες σιδηροδοκούς 50x50x3mm	ΝΑΟΙΚ Ν\72.79.1	16	ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ72	kg	960	2,95	2.832,00	
17	Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΑΤΗΕ Ν\8062.1	17	ΟΙΚ 6104	kg	180	2,95	531,00	
18	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδροροής) διατομής Φ100 από Ρ.Υ.Υ.	ΑΤΗΕ Ν.8063.1	18	ΗΛΜ 8	m	8	15,56	124,48	
19	Αρμολάστιχο από γαλβανισμένη λαμαρίνα διατομής "z"	ΝΑΟΙΚ Ν\72.44.1.1	19	ΟΙΚ 7244	kg	80	2,95	236,00	
20	Επάλειψις διά στεγανωτικού υλικού με βάση τας σιλικόνες	ΟΙΚ Ν.7902.1	20	ΟΙΚ 7902	m	8	3,50	28,00	
21	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυφελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ Β\72.70	21	ΟΙΚ 7231	m2	110	80,60	8.866,00	
22	Επιστρώσεις με ειδικό συνθετικό χλοοτάπητα για Παιδικούς Σταθμούς	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01.04	22	ΟΙΚ 7396	m2	205	35,00	7.175,00	
23	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 0,5 έως 1,00cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01.01	23	ΟΙΚ 7335	m2	205	12,00	2.460,00	
24	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.05	24	ΟΙΚ 7744	m2	150	2,80	420,00	
25	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ Ν.7774	25	ΟΙΚ 7774	m2	250	12,97	3.242,50	
Σε μεταφορά								44.182,45	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							44.182,45	
26	Ανακαίνιση χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.6	26	ΟΙΚ 7791	m2	15	10,00	150,00	
	<b>Σύνολο 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							<b>44.332,45</b>	<b>44.332,45</b>
	<b>Αθροισμα</b>								44.332,45
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	7.979,84
	<b>Αθροισμα</b>								52.312,29
	Απρόβλεπτα								7.687,71
	<b>Αθροισμα</b>								60.000,00
	ΦΠΑ							23,00 %	13.800,00
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>73.800,00</b>

Η Προϊσταμένη Μελετών

Αθήνα, Μάρτιος 2014  
Η Συντάκτης

Ε. Κυριαζή

Ε. Κυριαζή

**Θεωρήθηκε**  
Ο Διευθυντής της ΤΥΠΑ

Ιωάννης Μπαρμπάρεσσος