

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για τη στεγανοποίηση και μόνωση κτιρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων κατασκευής, πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οροφокονιαμάτων.
- Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών επιστρώσεων.
- Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλικής βάσεως εν θερμώ ή με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα ή με ελαστομερές ασφαλικό διάλυμα ή με υλικό με βάση τις σιλικόνες ή με εποξειδικά υλικά ή με ασφαлтаλουμίνιο
- Επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ή με ελαστομερείς και συνθετικές μεμβράνες ή με ασφαλτόπανο ή με υαλοϋφασμα επί ασφαλικού υλικού.
- Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων.
- Ανακαίνιση υδροχρωματισμών ασβέστου παλαιών επιφανειών και ανακαίνιση υδροχρωματισμών σκυροδέματος με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Αθήνα, Απρίλιος 2015

Η Προϊστάμενη Μελετών

Ο Συντάκτης

Ευθυμία Κυριαζή

Γεώργιος Χέλμης

**Θεωρήθηκε**

Ο Διευθυντής της ΤΥΠΑ

Ιωάννης Μπαρμπάρεσος