

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΕΡΓΟ:** Επεμβάσεις , επισκευές και συμπληρώσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στου ΓΟΥΔΗ

**ΑΜ 10724**

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την εκτέλεση διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στου Γουδή

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την επισκευή των εγκαταστάσεων στα κτήρια στου Γουδή

Επειδή πρόκειται για εργασίες επισκευών και συντηρήσεων δεν είναι δυνατή η προμέτρηση τους ώστε να καθοριστούν οι προς εκτέλεση ποσότητες των εργασιών, στον προϋπολογισμό δεν υφίσταται ένδειξη ποσοτήτων, αλλά η συνολική δαπάνη των εργασιών.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν περιλαμβάνουν συνοπτικά :

**ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

- Ανακαίνιση ,επέκταση και επισκευή κατά περίπτωση δικτύων ύδρευσης , ( Σιδηροσωλήνες διαφόρων διαμέτρων) δικτύων αποχέτευσης ( Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC ) .
- Ανακαίνιση χώρων WC ή επισκευή , αντικατάσταση κατά περίπτωση ειδών υγιεινής μπαταριών, νιπτήρων, λεκανών, δοχείων πλύσεως λεκανών W.C., καλυμμάτων λεκανών W.C. κλπ.
- Επισκευή , αντικατάσταση κατά περίπτωση κρουνών εκροής, βαννών κα διακοπών θερμαντικών σωμάτων.
- Εντοπισμός διαρροών ενδοδαπέδιων σωλήνων των δικτύων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, και των εγκαταστάσεων των εργαστηρίων και αντικατάσταση των διαρροών.
- Αντικατάσταση φθαρμένων (σάπιων) σωλήνων των δικτύων σε οποιοδήποτε χώρο των κτηρίων.
- Απόφραξη σιφωνιών νιπτήρων, δαπέδου λεκανών εργαστηριακών πάγκων και απαγωγών εστιών, λεκανών W.C. φρεατίων, σωληνώσεων (μολυβδοσωλήνων) αποχετεύσεως εργαστηριακών πάγκων, ενδοδαπέδιων και καθέτων σωλήνων αποχετεύσεων των κτηρίων και καθαρισμός αυτών.

- Ανακαίνιση , επέκταση και επισκευή κατά περίπτωση των δικτύων θέρμανσης , ( Σιδηροσωλήνες διαφόρων διαμέτρων)
- Αντικατάσταση ή συμπλήρωση ηλεκτρικών πινάκων κα των οργάνων αυτών (μικροαυτόματους, ασφάλειες , ρελέ διαρροής κλπ.)
- Ανακαίνιση , επέκταση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση βραχυκυκλωμάτων ηλεκτρικών γραμμών και αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού (Διακόπτες , Ρευματοδότες Ηλεκτρικά κανάλια ,Ηλεκτρικά καλώδια κλπ).
- Αντικατάσταση ή συμπλήρωση θερμαντικών σωμάτων και τοπικών κλιματιστικών συσκευών (F.C.U)
- Κάθε άλλη εργασία που αφορά αποκατάσταση βλαβών στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Κτηρίων στα δίκτυα ύδρευσης , αποχέτευσης των κτηρίων και συμπλήρωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων για την καλύτερη λειτουργία αυτών.

Επισημαίνεται ότι **ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίζει αμέσως κάθε βλάβη που θα παρουσιασθεί στις εγκαταστάσεις των κτηρίων** (στις υδραυλικές εγκαταστάσεις ,στις Η/Μ εγκαταστάσεις ή στις κτηριακές υποδομές ), οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του εικοσιτετραώρου . **Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ανάδοχος υποχρεούται όπως εντός δύο (2) ωρών το αργότερο από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης ,να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.**

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του κτηρίου στο οποίο εκτελεί εργασίες.

**Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ταυτόχρονα τα απαραίτητα συνεργεία , όσα απαιτούνται προκειμένου να εκτελούνται παράλληλες εργασίες.**

Το έργο θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών της μελέτης.

Τα υλικά επισκευής και προετοιμασίας θα είναι αρίστης ποιότητας από αναγνωρισμένα εργοστάσια.

Για να προληφθούν παρερμηνείες πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, συσκευών , υλικών κλπ., ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία τους, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για έγκριση:

Κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά και άλλα είδη, που σκοπεύει να παραγγείλει, που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, σε τρόπο που να αποδεικνύεται «κατ' αρχή» ότι τα είδη αυτά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά στοιχεία.

Τα γενικά σχέδια που να δείχνουν τη διάταξή τους μέσα στους προβλεπόμενους χώρους με κατάλληλη κλίμακα, και να γράφουν και τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους προς επιβεβαίωση της δυνατότητας εγκαταστάσεώς τους στους προβλεπόμενους χώρους.

Η Επίβλεψη έχει δικαίωμα ελέγχου κάθε υλικού που μπαίνουν στο εργοτάξιο, καθώς και εντολής για την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε υλικού ή είδους που έφερε ο Ανάδοχος για ενσωμάτωση στο έργο και που δεν ικανοποιεί τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και στα χαρακτηριστικά του.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Επίβλεψη όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν σχετικά με την προέλευση των υλικών, για να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και να τα απομακρύνει από το εργοτάξιο (με εντολή της Επιβλέψεως), εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Όλες οι κατασκευές θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα σχέδια της Υπηρεσίας.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται έντεχνα και η σειρά εκτέλεσής τους θα υποδεικνύεται από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Αθήνα , Σεπτέμβριος 2015

Η Προϊσταμένη του  
Τμήματος Μελετών

Ο Συντάκτης

Ευθ. Κυριαζή

Ιωάν. Γιαννακόπουλος

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Π.Α

Ιωαν. Μπαρμπαρέσος